

COMMUNE LES GETS (74)



RESERVOIR D'EAU POTABLE DE GIBANNAZ : REHABILITATION DE LA CUVE EXISTANTE

- Démolition et reconstruction de la chambre à vannes pour la jonction avec la nouvelle cuve
- Réhabilitation de la cuve existante y compris l'étanchéité de la dalle

CARACTERISTIQUES :

- ouvrage intégralement couvert
- réservoir circulaire volume utile : 250 m³
- réfection de l'étanchéité de la dalle de couverture
- découpage et nettoyage de l'ensemble des parois intérieures
- injection et traitement des fissures
- traitement de l'ensemble des aciers apparents
- mise en œuvre sur l'ensemble des parois (radier, voiles et sous face de couverture d'un mortier d'étanchéité)



Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre témoin

MONTANT TOTAL des travaux de réhabilitation : 57 600.00 €HT

Montant HT de la mission :

Maitrise d'œuvre **6 980.00 €**

Personne à contacter :
Mr LEVIER ST LES GETS
04 50 74 74 65

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr

CERTIFICAT DE CAPACITE

Je soussigné, **Monsieur Henri ANTHONIOZ**, maire de la Commune des Gets atteste que le **Cabinet MONTMASSON**, Ingénieurs-Conseils -12A Rue du Pré Faucon – 74940 ANNECY LE VIEUX, a assuré la mission de maîtrise d'œuvre des travaux de :

Construction du réservoir d'eau potable de GIBANNAZ de 2 000 m3 et réhabilitation du réservoir existant de 250 m3

▪ OBJECTIF DES TRAVAUX :

Nouveau réservoir 2000 m3 ouvrage intégralement couvert

- réservoir circulaire volume utile : 2000 m3
- diamètre intérieur : 20.75m
- hauteur liquide : 6.00m
- radier nervuré, voiles et poteaux en béton armé
- dalle de couverture et poutre en béton armé
- chambre à vannes
- conduites d'eau potable associée au réservoir
- conduites de vidange
- réseaux divers

Réhabilitation ancien réservoir existant 250 m3

- réfection de l'étanchéité de la dalle de couverture
- découpage et nettoyage de l'ensemble des parois intérieures
- injection et traitement des fissures
- traitement de l'ensemble des aciers apparents
- mise en œuvre sur l'ensemble des parois (radier, voiles et sous face de couverture d'un mortier d'étanchéité)

Montant global des travaux :

1 897 600 € HT

DESCRIPTIF DE LA MISSION :

- Mission témoin de Maîtrise d'œuvre, phases AVP-PRO-ACT-DET-AOR

L'exécution de la mission de maîtrise d'œuvre **jusqu'à la réception des travaux** nous a donné entière satisfaction, tant en ce qui concerne sa qualité que le respect des délais, les règlements n'ont fait l'objet d'aucune difficulté.

Etabli à la Commune des GETS, le 17 janvier 2022

Monsieur Henri ANTHONIO

Pour valoir ce que de droit

Le Maire des Gets
Henri ANTHONIOZ

