

## HAUT BUGEY AGGLOMERATION (01)



### Remplacement des réseaux EU et AEP sur la commune de Champdor - Corcelles



#### CARACTERISTIQUES :

HBA a décidé la réalisation de travaux pour le remplacement des réseaux d'assainissement et d'eau potable sur la rue Principale (RD 34) et sur la route de Brénod (prolongement de la RD 34), sur la commune de Corcelles (01110).

*Secteur 1 : remplacement du réseau d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue principale (RD34)*

*Secteur 2 : remplacement de la canalisation d'eau potable et du réseau d'eaux usées de la rue principale (RD34).*

Le Cabinet MONTMASSON a été missionné pour la Maitrise d'œuvre complète de cette opération.

#### Montant de la mission :

24 500 € HT

#### Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre complète
- AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

#### Montant des travaux :

564 000 € HT

Dont

Eaux usées : 210 000 € HT

Eau potable : 208 000 € HT

Eaux pluviales: 146 000 € HT

#### Personne à contacter :

Mme SAUVAL (HBA) 04 79 35 00 51

#### Programme des travaux

##### PHASE 1 :

###### Travaux d'eaux usées :

réseau d'eaux usées DN200 en Fonte sur 200 ml,

Reprise et création de 15 branchements d'eaux usées

###### Travaux d'eaux pluviales :

réseau d'eaux pluviales DN300 sur 150 ml et DN400 sur 25 ml en Polyéthylène annelé,

Reprise et création de 13 branchements d'eaux pluviales comprenant :

##### PHASE 2 :

###### Travaux d'eaux usées :

réseau d'eaux usées DN200 en Fonte sur 260 ml

Reprise et création de 24 branchements d'eaux usées

###### Travaux d'eaux pluviales :

réseau d'eaux pluviales DN300 en Polyéthylène annelé sur 60 ml

Reprise et création de 28 branchements d'eaux pluviales

###### Travaux d'eau potable :

canalisation d'eau potable DN100 Fonte sur 400 ml

Reprise de 38 branchements d'eau potable en PEHD

#### Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435  
74940 Annecy-le-Vieux Cedex  
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45  
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39  
cabinet.montmasson@montmasson.fr