

## CA DU BASSIN DE BOURG EN BRESSE (CA3B)



### Programme

Le réseau d'assainissement de CORVEISSIAT est sujet à des quantités d'eaux parasites importantes et il n'existe pas de station d'épuration.

La commune a été mise en demeure en juillet 2017 de mettre en service une nouvelle station de traitement et réaliser les travaux de réhabilitation des réseaux prévus par le schéma directeur

### Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre complète
- AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

### Personne à contacter :

Anais WILLE, chargée d'études  
Direction du Grand Cycle de l'Eau  
Tel : 04.74.24.49.43 / 06.10.42.87.85  
Anais.WILLE@ca3b.fr

Mise conformité du réseau du réseau d'assainissement et construction d'une nouvelle station d'épuration - 400 EH



### Station d'épuration

- Capacité 400 EH
- Filière macrophytes à deux étages de lits horizontaux
- Niveau de rejet poussé avec nitrification 6 mg/l NH4

### Réseaux

- **Réseau structurant et antennes Sud EU** : 2850ml de canalisation grès DN200mm en tranchée
- **Branchements EU** : 85 unités en PVC DN160mm avec boîtes DN315, 400 et 600mm :
- **Branchements EP** : 85 unités en PVC DN200mm avec boîtes DN400 et 600mm : (en tranchée commune avec les boîtes EU)
- **Canalisation de refoulement EU** : 960ml en fonte DN200mm entre station de refoulement et station FPR :
- **Réseaux secs en fouille commune** avec gravitaire et refoulement EU :
- **Reprise des anomalies de gravité 1 et 2** dans le rapport ITV de janvier 2021 sur réseau unitaire destiné à devenir EP :

### Montant des travaux :

Réseaux : 580 000 € HT

STEP : 1 156 000 € HT

**TOTAL : 1 736 000 € HT**

### Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435  
74940 Annecy-le-Vieux Cedex  
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45  
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39  
cabinet.montmasson@montmasson.fr